

MURATURE

PARETE CON BLOCCHI DI CALCESTRUZZO (carpenteria in metallo)

Il particolare costruttivo è costruito da blocchi di cemento prefabbricati 39 x 19 x 9 cm. interposti con malta cementizia. Si noti che le dovute giunzioni risultano dentellate.

Si osservi che dagli strati metallici posti lateralmente, che rappresenterebbero il telaio della porta, è possibile osservare la fibra di vetro che detiene la funzione di isolamento termico e/o acustico. Il telaio è ancorato alla struttura mediante perni di ancoraggio e saldature.

In generale, sono stati utilizzati morsetti per rendere invisibili le giunzioni.